

Krycí list VÝKAZ -materiálové náklady

Stavba Zateplenie hasičskej zbrojnice Margecany		Miesto:					
Objekt zmena stavby pred dokončením							
		Ks:					
Zákazka:	Spracoval:	Dňa					
Odberateľ: Obec Margecany		IČO:					
		DIČ:					
Dodávateľ:		IČO:					
		DIČ:					
Projektant: Ing.Piatnicová, AMP PROJEKT, SNV		IČO:					
		DIČ:					
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	0,00	0,00	0,00	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	0,00	0,00	0,00	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT	0,00	0,00	0,00	8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			0,00	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M] style="text-align: right;">0,00
12	Územie so sťaž. podmie	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] style="text-align: right;">0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] style="text-align: right;">0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	0,00
					22	DPH 20% z	0,00
					23	DPH 0% z	0,00
					24	Spolu	0,00
					F		
Odberateľ				26 Dodávateľ			

Odberateľ: obec Margecany

Projektant: Ing.Piatnicová, AMP PROJEKT, SNV

Dodávateľ:

Stavba Zateplenie hasičskej zbrojnice Margecany

Objekt zmena stavby pred dokončením

Spracoval:

Ks:

Dátum:

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
ZÁKLADY	0,00	0,00	0,00	82,9400	0,0000
ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	6,2400	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	78,7800	0,0000
ÚPRAVY POVRCHOV,PODLAHY, OSADENIE	0,00	0,00	0,00	42,8900	0,0000
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0900	0,0000
PRESUNY HMÔT HSV	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	210,9400	0,0000
Práce PSV					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI	0,00	0,00	0,00	0,0300	0,0000
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ	0,00	0,00	0,00	0,0100	0,0000
ZDRAVOTECHNIKA - PLYNOVOD	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
VYKUROVACIE TELESA	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	0,00	0,00	0,00	4,9400	0,0000
DREVOSTAVBY	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE	0,00	0,00	0,00	0,0800	0,0000
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
PODLAHY Z DLAŽDÍC	0,00	0,00	0,00	0,6800	0,0000
DOKONČOVACIE PRÁCE A OBKLADY	0,00	0,00	0,00	0,0400	0,0000
DOKONČOVACIE PRÁCE - NÁTERY	0,00	0,00	0,00	0,0700	0,0000
MALBY	0,00	0,00	0,00	0,0700	0,0000
Práce PSV	0,00	0,00	0,00	5,9200	0,0000

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Montážne práce	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Celkom	0,00	0,00	0,00	216,8600	0,0000

Rožpočet Zateplenie hasičskej zbrojnice Margecany - materiálóvé náklady / zmena stavby pred dokončením

Odberateľ: obec Margecany

Spracoval:

Projektant: Ing.Piatnicová, AMP PROJEKT, SNV

Ks:

Dodávateľ:

Dátum:

Stavba Zateplenie hasičskej zbrojnice Margecany - materiálóvé náklady

Objekt zmena stavby pred dokončením

LEGENDA:

1.etapa - náklady na hlavný a podružný materiál - bez práce

1. etapa - kompletná dodávka vrátane stavebných prác

2. etapa - náklady na hlavný a podružný materiál - bez práce

2. etapa - kompletná dodávka vrátane stavebných prác

Práca realizované objednávatelom bez požiadavky na podružný materiál

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁČE							
-1/A 1	-132111101	Hĺbenie rýh do 100 m3 š. 600 mm a odstránenie ornice	m3	-27,870		0,00	-0,00	0,000	0,000
-1/A 1	-162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m	m3	-27,870		0,00	-0,00	0,000	0,000
-1/A 1	-171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	-27,870		0,00	-0,00	0,000	0,000
		ZEMNÉ PRÁČE				-0,00	0,00	-0,00	0,000
		ZÁKLADY							
11/A 1	271533001	Násyp pod základovú konštrukciu so zhutnením z drveného kameniva frakcie 16-32 mm	m3	9,200	0,00	0,00	0,00	19,044	0,000
11/A 1	273321311	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 16/20 hr. 100 mm	m3	9,200	0,00	0,00	0,00	22,238	0,000
11/A 1	274321411	Betón základových pásov železový (bez výstuže), tr.C 25/30	m3	17,000	0,00	0,00	0,00	41,658	0,000
		ZÁKLADY				0,00	0,00	0,00	0,000
		ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE							
11/A 1	311273532	Murovanie nosných stien z tvárnic s vyššou pevnosťou P4-500 hr. 300 mm	m3	53,000	0,00	0,00	0,00	0,320	0,000
11/A 1	317321311	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr.C 20/25 naddverový,nadokenný	m3	2,254	0,00	0,00	0,00	5,446	0,000
11/A 1	317351107	Debnenie prekladu zhotovenie	m2	15,030	0,00	0,00	0,00	0,132	0,000
11/A 1	317351108	Debnenie prekladu odstránenie	m2	15,030	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000

Rozpočet Zateplenie hasičskej zbrojnice Margecany - materiálové náklady / zmena stavby pred dokončením

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť	
11/A 1	317361821	Výstuž prekladov z ocele 10505	t	0,450	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	
11/A 1	342272152	Murovanie priečok z tvárnic hr. 100 mm	m2	6,240	0,00	0,00	0,00	0,021	0,000	
11/A 1	342272154	Murovanie priečok z tvárnic hr. 150 mm	m2	63,490	0,00	0,00	0,00	0,325	0,000	
		ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE				0,00	0,00	0,00	6,240	0,000
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
11/A 1	411321313	Betón stropov doskových a trámových, klenieb, škrupín, železový tr.C 20/25 hr. 200 mm	m3	22,330	0,00	0,00	0,00	53,974	0,000	
11/A 1	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	111,680	0,00	0,00	0,00	0,335	0,000	
11/A 1	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	111,680	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	
11/A 1	411354173	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa zhotovenie	m2	111,680	0,00	0,00	0,00	0,436	0,000	
11/A 1	411354174	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa odstránenie	m2	111,680	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	
11/A 1	411361821	Výstuž stropov a klenieb	t	1,207	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	
11/A 1	413321315	Betón nosníkov, železový tr.C 20/25 - nad garažovými vrátami	m3	1,675	0,00	0,00	0,00	3,705	0,000	
11/A 1	413351107	Debnenie nosníka zhotovenie-dielce	m2	1,600	0,00	0,00	0,00	0,006	0,000	
11/A 1	413351108	Debnenie nosníka odstránenie-dielce	m2	1,600	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	
11/A 1	413361821	Výstuž nosníkov a trámov 10505	t	0,100	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	
11/A 1	417321515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	6,450	0,00	0,00	0,00	15,987	0,000	
11/A 1	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	21,500	0,00	0,00	0,00	0,071	0,000	
11/A 1	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	21,500	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	
11/A 1	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele	t	0,247	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	

Rozpočet Zateplenie hasičskej zbrojnice Margecany - materiálové náklady / zmena stavby pred dokončením

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
11/A 1	430321315	Schodisková konštrukcia zo železového betónu triedy C20/25	m3	1,870	0,00	0,00	0,00	4,184	0,000
11/A 1	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele	t	0,172	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
11/A 1	431351121	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	9,000	0,00	0,00	0,00	0,082	0,000
11/A 1	431351122	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	9,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				0,00	0,00	0,00	0,000
		ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, OSADENIE							
11/A 1	611421122	Vnútrotná omietka vápenná alebo vápennocementová stropov, hladká	m2	111,580	0,00	0,00	0,00	5,278	0,000
11/A 1	612441240	Vnútrotná omietka stien, podkladu, muriva a pod. v podlaží a v schodisku vápennosadrová hladká	m2	209,720	0,00	0,00	0,00	10,276	0,000
11/A 1	622464232	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová základ a škrabaná 2 mm	m2	219,380	0,00	0,00	0,00	0,746	0,000
11/A 1	625250055	Kontaktný zatepľovací systém, bez povrchovej úpravy, hr. izolantu 100 mm	m2	199,960	0,00	0,00	0,00	4,150	0,000
11/A 1	625251331	Kontaktný zatepľ. systém ostenia hr. 30 mm	M2	19,420	0,00	0,00	0,00	0,473	0,000
11/A 1	631362441	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov, zo zvaraných sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	180,200	0,00	0,00	0,00	1,582	0,000
11/A 1	632451136	Poter pieskovocementový 400kg/m3 hladný dreveným hladidlom hr. do 50 mm	m2	163,820	0,00	0,00	0,00	20,002	0,000
11/A 1	642943111	Osadenie oceľového uholníkového rámu s dverovými krídlami, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	9,000	0,00	0,00	0,00	0,233	0,000
11/A 1	648991111	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. do 200 mm	m	17,480	0,00	0,00	0,00	0,154	0,000
1/A 1	625000000	KZS sokel tep. izolácia exdud. polystyrén hr. 100 mm + marmolit	m2	8,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
P/PC	283000000	dodávka - doska parapetná vnútrotná	m	17,500		0,00	0,00	0,000	0,000
P/PC	553000000	dodávka - zárubeň 600/1970 mm	ks	6,000		0,00	0,00	0,000	0,000
P/PC	553000000	dodávka - zárubeň 800/1970 mm	ks	2,000		0,00	0,00	0,000	0,000

Rozpočet Zateplenie hasičskej zbrojnice Margecany - materiálové náklady / zmena stavby pred dokončením

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť	
P/PC	553000000	dodávka - zárubeň 900/1970 mm	ks	1,000			0,00	0,000	0,000	
P/PC	553000000	dodávka - zárubeň 1500/ 2100 mm	ks	1,000			0,00	0,000	0,000	
		ÚPRAVY POVRCHOV,PODLAHY, OSADENIE				0,00	0,00	0,00	42,890	0,000
		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE-								
-3/A 1	-941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	-129,600	-0,00		-0,00	0,000	0,000	
-3/A 1	-941941191	Príplatek za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1031	m2	-129,600		0,00	-0,00	0,080	0,000	
-3/A 1	-944944103	Ochranná sieť-	m2	-80,000	-0,00		-0,00	0,004	0,000	
-3/B 1	-941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	m2	-129,600		0,00	-0,00	0,000	0,000	
-11/A 1	-952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	-163,820		0,00	-0,00	0,000	0,000	
-13/B 1	-971024651	Vybúranie otvorov v murive kamennom alebo zmiešanom plochy do 4 m2 hr.do 600 mm, -2,30000t	m3	-2,150		0,00	-0,00	0,003	0,000	
1/A 1	-979000000	presun,odvoz,poplatek - vyburaná suť	kpl	-1,000		0,00	-0,00	0,000	0,000	
1/A 1	-999000000	Vyburanie častí strechy nad existuj. garažou	kpl	-1,000		0,00	-0,00	0,000	0,000	
		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE-				-0,00	0,00	-0,00	0,090	0,000
		PRESUNY HMÔT HSV								
-11/A 1	-998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 6 m	t	-194,521		0,00	-0,00	0,000	0,000	
		PRESUNY HMÔT HSV				-0,00	0,00	-0,00	0,000	
		Práce HSV				0,00	0,00	0,00	210,940	
		Práce PSV								
		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI								
711/A 1	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	76,560	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	

Rozpočet Zateplenie hasičskej zbrojnice Margecany - materiálové náklady / zmena stavby pred dokončením

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
711/A 1	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	76,560	0,00	0,00	0,00	0,031	0,000
P/PC	111000000	dodávka - ALP	t	0,068	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
P/PC	628000000	dodávka - hydroizolačný pás	m2	77,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI				0,00	0,00	0,00	0,000
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ									
713/A 1	713121111	Montáž tepelnej izolácie pásmi podláh, jednovrstvová, kročajová	m2	94,400	0,00		0,00	0,003	0,000
713/A 1	713121111	Montáž tepelnej izolácie pásmi podláh, jednovrstvová	m2	52,680	0,00		0,00	0,002	0,000
713/A 1	713141155	Tepelná izolácia striech	m2	102,770	0,00		0,00	0,000	0,000
P/PC	631000000	dodávka - tepel. izolácia strecha min. vlna hr. 300 mm	m2	103,000			0,00	0,000	0,000
P/PC	631000000	dodávka - tep. izolácia podlaha kročajová hr. 40 mm	m2	95,000			0,00	0,000	0,000
P/PC	631000000	dodávka - tepel. izolácia podlaha EPS 200 S hr. 50 mm	m2	53,000			0,00	0,000	0,000
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ				0,00	0,00	0,00	0,010
ZDRAVOTECHNIKA - PLYNOVOD									
P/PC	723000000	plynofikácia vnútorná - zmena	kpl	1,000			0,00	0,000	0,000
		ZDRAVOTECHNIKA - PLYNOVOD				0,00	0,00	0,000	0,000
ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY									
725	725000000	zdravotechnika	kpl	1,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
		ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY				0,00	0,00	0,000	0,000
VYKUROVACIE TELESÁ									
735	735000000	vykurovanie	kpl	1,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000

Rozpočet Zateplenie hasičskej zbrojnice Margecany - materiálové náklady / zmena stavby pred dokončením

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť	
		VYKUROVACIE TELESA				0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE								
	762	762000000	M + D - parozábr. folia	m2	126,480	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
762/A 1	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	145,000	0,00	0,00	0,00	0,144	0,000	
762/A 1	762341201	Montáž latovania jednoduch. striech pre sklon do 60 st.	m2	126,480	0,00		0,00	0,000	0,000	
762/A 1	762341252	Montáž kontralaty	m2	126,480	0,00		0,00	0,000	0,000	
762/A 1	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m3	3,800	0,00	0,00	0,00	0,089	0,000	
762/A 1	762810117	Záklop stropov z dosiek na trámy na zraz o hrúbke dosky 25 mm	m2	126,480	0,00	0,00	0,00	4,709	0,000	
762/A 1	762841110	Montáž podbíjania stropov a striech rovných doskami Cetris	m2	7,440	0,00		0,00	0,001	0,000	
P/PC	605000000	dodávka - late	m3	1,357		0,00	0,00	0,000	0,000	
P/PC	605000000	dodávka - doska hr. 25 mm	m3	3,160		0,00	0,00	0,000	0,000	
P/PC	611000000	dodávka - doska Cetris	M2	8,000		0,00	0,00	0,000	0,000	
P/PC	762000000	dodávka - drevené konštrukcie väzníkov	ks	14,000		0,00	0,00	0,000	0,000	
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE				0,00	0,00	0,00	4,940	0,000
		DREVOSTAVBY								
763/A 2	763131211	SDK podhľad kovová spodná kca s priamym uchytením dosky protipožiar. s parozabranou	m2	102,770	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	
		DREVOSTAVBY				0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ								
764/A 6	764171501	Krytina plechová falcovaný plech	m2	126,480	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	
764/A 6	764711113	Oplechovanie parapetov rš 200 mm	m	17,480	0,00	0,00	0,00	0,030	0,000	

Rozpočet Zateplenie hasičskej zbrojnice Margecany - materiálové náklady / zmena stavby pred dokončením

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
764/A 6	764900002	Paropriepustná fólia pod strešnú krytinu poistná	m2	126,480	0,00	0,00	0,00	0,015	0,000
764/A 7	764751351	Žľaby s hákami, čelami,rohmi a hrdlami priemer 135 mm	m	12,400	0,00	0,00	0,00	0,020	0,000
764/A 7	764951001	Odpadové rúry s objímkami a kolenami priemer 100 mm	m	9,000	0,00	0,00	0,00	0,013	0,000
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE				0,00	0,00	0,080	0,000
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE							
P/PC	766000000	D - okno plast. s izol. 3-sklo 1440/1100 mm	ks	9,000		0,00	0,00	0,000	0,000
P/PC	766000000	D - okno plast.s izol. 3-sklo 720/1000 mm	ks	1,000		0,00	0,00	0,000	0,000
P/PC	766000000	D - okno plast. s izol. 3- sklo 600/750 mm	ks	4,000		0,00	0,00	0,000	0,000
P/PC	766000000	D - okno plast. s izol. 3-sklo 1200/750 mm	ks	1,000		0,00	0,00	0,000	0,000
P/PC	766000000	D - dvere vnútor. plné 600/1970 mm	ks	6,000		0,00	0,00	0,000	0,000
P/PC	766000000	D - dvere vnútor. plné 800/1970 mm	ks	2,000		0,00	0,00	0,000	0,000
P/PC	766000000	D - dvere 900/1970 mm	ks	1,000		0,00	0,00	0,000	0,000
P/PC	766000000	D - dvere 2- kr. 1500/2100 mm	ks	1,000		0,00	0,00	0,000	0,000
P/PC	766000000	D - vráta garažové s elektropohonom 4700/3000 mm	ks	1,000		0,00	0,00	0,000	0,000
P/PC	766000000	D - okno plast. s izol. 3-sklo 1000/1100 mm	ks	1,000		0,00	0,00	0,000	0,000
P/PC	766000000	D - okno plastové s izol. 3-sklom 500/1400 mm	ks	2,000		0,00	0,00	0,000	0,000
P/PC	766000000	D - dvere plastové vstupné 800/2300 mm	ks	1,000		0,00	0,00	0,000	0,000
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE				0,00	0,00	0,000	0,000
		PODLAHY Z DLAŽDÍC							

Rozpočet Zateplenie hasičskej zbrojnice Margecany - materiálové náklady / zmena stavby pred dokončením

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
771/A 1	771445011	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, rovné 100x100 mm	m	171,720	0,00	0,00	0,00	0,113	0,000
771/A 1	771575315	Montáž podlahy z keramických dlaždíc bez povrchovej úpravy alebo glazúrovaných hladkých do tmelu	m2	107,330		0,00	0,00	0,569	0,000
P/PC	597000000	dodávka - dlažba keramická	m2	128,050			0,00	0,000	0,000
		PODLAHY Z DLAŽDÍC				0,00	0,00	0,680	0,000
		DOKONČOVACIE PRÁCE A OBKLADY							
771/A 2	781415014	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek pórov. alebo opakných kladených do tmelu	m2	16,000		0,00	0,00	0,041	0,000
P/PC	597000000	dodávka - obklad keramický	m2	16,480			0,00	0,000	0,000
		DOKONČOVACIE PRÁCE A OBKLADY				0,00	0,00	0,040	0,000
		DOKONČOVACIE PRÁCE - NÁTERY							
783/A 1	783781002	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia karbolínom dvojnásobné-protiuhnilobný	m2	163,000	0,00	0,00	0,00	0,073	0,000
		DOKONČOVACIE PRÁCE - NÁTERY				0,00	0,00	0,070	0,000
		MALBY							
784/A 1	784410120	Penetrovanie jednonásobné podkladu do 3,8 m	m2	424,000	0,00	0,00	0,00	0,072	0,000
784/A 1	784452263	Maľba z maliar. zmesí	m2	424,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
		MALBY				0,00	0,00	0,070	0,000
		Práce PSV				0,00	0,00	5,920	0,000
		Montážne práce							
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
921	210000000	elektroinštalácia - materiál	kpl	1,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE				0,00	0,00	0,000	0,000

Rozpočet Zateplenie hasičskej zbrojnice Margecany - materiálové náklady / zmena stavby pred dokončením

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Montážne práce			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
zmena stavby pred dokončením					Celkom	0,00	0,00	216,860	0,000

ZADANIE

Stavba: Zateplenie hasičskej zbrojnice Margecany - zmena stavby pred dokončením

Objekt: Zmena vnútornej plynofikácie

Objednávateľ: Obec Margecany , Obchodná 7 , 05501 Margecany

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Margecany, Partizánska 11, parcela č. 94/1 , 94/2

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
HSV			Práce a dodávky HSV				0,00
1			Zemné práce				0,00
4	581	5815123000	Piesok pre obsyp a podsyp frakcie 0-4 mm	m3	0,300		0,00
8			Rúrové vedenie				0,00
5	271	899721133	Označenie plynovodného potrubia žltou výstražnou fóliou	m	1,200		0,00
PSV			Práce a dodávky PSV				0,00
723			Zdravotechnika - plynovod				0,00
8	721	723120204	Potrubie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 25	m	13,500		0,00
9	721	723120205	Potrubie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 32	m	1,000		0,00
10	721	723120805	Demontáž potrubia zvarovaného z ocelových rúrok závitových nad 25 do DN 50, - 0,00342t	m	2,500		0,00
11	721	723130251	Potrubie plynové z ocelových bralenových rúrok DN 25	m	3,000		0,00
12	721	723130252	Potrubie plynové z ocelových bralenových rúrok DN 32	m	1,500		0,00
13	721	723190204	Prípojka plynovodná z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 25 ku kotlu	súb	1,000		0,00
14	721	723234203	Montáž skrinky	súb	1,000		0,00
15	422	4224351000	Plechová skrinka pozinkovaná 600x600x350 mm s náterom	ks	1,000		0,00
16	721	723239203	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 1	ks	2,000		0,00
17	DGE	80010100	Guľový uzáver plyn Futurgas, 1", FF, páčka, niklovaná mosadz OT 58, obj.č. 80010100	ks	2,000		0,00
18	721	998723202	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			0,00
767			Konštrukcie doplnkové kovové				0,00
19	767	767995101	Doplnkové konštrukcie - podpery a závesy do stien a stropu pozink	kg	4,000		0,00
20	767	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			0,00

ZADANIE

Stavba: Zateplenie hasičskej zbrojnice Margecany - zmena stavby pred dokončením

Objekt: Zmena vnútornej plynofikácie

Objednávateľ: Obec Margecany , Obchodná 7 , 05501 Margecany

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Margecany, Partizánska 11, parcela č. 94/1 , 94/2

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
783			Dokončovacie práce - nátery				0,00
21	783	783424340	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. 2x email - 140µm	m	14,500		0,00
22	783	783424740	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm základné - 35µm	m	14,500		0,00
HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby				0,00
23	HZS	HZS000111	Odplynenie existujúceho plynového potrubia	hod	2,000		0,00
24	HZS	HZS000112	Tlaková skúška potrubia	hod	0,150		0,00
25	HZS	HZS000113	Revízia plynofikácie a revízna správa	súb	1,000		0,00

Celkom

0,00

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Zateplenie požiarnej zbrojnice
 Objekt: ZDRAVOTECHNICKÁ INŠTALÁCIA

Objednávateľ: Obec Margecany , Obchodná 7 , 05501 Margecany

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Margecany, Partizánska 11, parcela č. 94/1 , 94/2

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
HSV Práce a dodávky HSV							0,00
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							0,00
1	589	5893200500	Betón STN EN 206-1-C 8/10-X0 (SK)-CI 1,0-Dmax 16 - F2 z cementu portlandského	m3	0,630		0,00
2	011	631315511	Mazanina z betónu prostého (m3) tr.C 12/15 hr.nad 120 do 240 mm	m3	0,936		0,00
3	011	631571001	Násyp z kameniva ťaženého 0-4 (pre spevnenie podkladov)	m3	2,808		0,00
8 Rúrové vedenie							0,00
5	286	2861100700	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 125x 3.2x1000mm	ks	2,186		0,00
6	286	2861100600	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 125x 3.1x 500mm	ks	1,093		0,00
9	592	5922465000	Prefabrikát betónový-kónus TBS 1-57 Ms 57,6xv.100/60xhr.steny 9	ks	1,000		0,00
10	592	5922442240	Šachtové dno 100/60 otvor max. 40; s bet. kynetou a PS bez šachtových prechodiek	ks	1,000		0,00
12	552	5524213550	Poklop BEGU, Betón - liatina -pre revízne šachty DN630 - 1000 PL600/B125	ks	1,000		0,00
13	271	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	2,500		0,00
PSV Práce a dodávky PSV							0,00
711 Izolácie proti vode a vlhkosti							0,00
14	628	6283213000	Pás ťažký asfaltový Bitagit S	m2	7,590		0,00
713 Izolácie tepelné							0,00
15	283	2837710300	Izolácia potrubia- 22/ 9" MIRELON	m	16,320		0,00
16	283	2837710600	Izolácia potrubia- 28/ 9" MIRELON	m	18,360		0,00
721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia							0,00
17	721	721171111	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 125x3,2	m	13,000		0,00
18	286	2860003110A	PVC koleno 125/110/87°-hladký kanalizačný systém	ks	3,000		0,00
19	286	2860022630	HT čistiaci kus 100 - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	3,000		0,00
20	721	721171502A	Potrubie z rúr HT - 40/1,8 odpadné prípojné, polypropylén	m	1,500		0,00
21	721	721171503	Potrubie z rúr HT 50/3 odpadné prípojné	m	5,000		0,00
22	721	721171508A	Potrubie z rúr HT - 110/2,7 odpadné prípojné , polypropylén	m	20,000		0,00
23	721	721172109	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 110x2, 2 - vetracie	m	3,000		0,00

24	721	721274103	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HL 810	ks	1,000		0,00
25	721	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	23,000		0,00
26	721	721290123	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	19,500		0,00

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 0,00

27	721	722171113	Potrubie plastliníkové PPR STABI	m	10,000		0,00
28	721	722172111	Potrubie z plastických rúr PPR D20/2.8 - PN16, polyfúznym zvaraním	m	6,000		0,00
29	721	722172112	Potrubie z plastických rúr PPR D25/3.5 - PN16, polyfúznym zvaraním	m	18,000		0,00
30	286	2864202700	Prechodka tlaková RPE Dxg D 25/3/4"	ks	1,000		0,00
31	551	5511752600	Nástenka s pájkovacím čapom K 245 1/2"	ks	10,000		0,00
32	551	5511870000	Guľový uzáver pre vodu PERFECTA, 1/2", FF páčka, niklovaná mosadz OT 58 IVAR	ks	2,000		0,00
33	551	5511870010	Guľový uzáver pre vodu PERFECTA, 3/4", FF páčka, niklovaná mosadz OT 58 IVAR	ks	2,000		0,00
34	721	722290226	Ostatné tlakové skúšky vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	34,000		0,00
35	721	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	34,000		0,00

725 Zdravotechnika - zariad'. predmety 0,00

36	642	6420142160	Klozet kombinovaný stojací ZETA biela	ks	3,000		0,00
37	642	6420144570	Sedátko s poklopom LYRA biela	ks	3,000		0,00
38	642	6420144250	Pisoár so senzorom GOLEM biela,	ks	1,000		0,00
39	642	6420136700	Umývadlo LYRA PLUS-55 biele	ks	2,000		0,00
40	552	5523148200	Kuchynský drez Alveus do dosky	ks	1,000		0,00
41	551	5511874590	Guľový rohový ventil, 1/2" x 1/2", s filtrom, chrómovaná mosadz OT 58 IVAR	ks	3,000		0,00
42	551	5511874170	Sanitárne flexi - ohybné hadice (9x13), 9x13 (F3/8"xF1/2"), 40 cm, nerez IVAR	ks	3,000		0,00
43	551	5511874640	Rohový ventil s filtrom, 1/2" x 3/8", s matkou, chrómovaná mosadz OT 58 IVAR	ks	6,000		0,00
44	551	5511875100	Batéria stojánková umyvadlová s výpusťou, 5/4", nerez flexi hadica G 3/8", pochrómovaná mosadz IVAR	ks	3,000		0,00
45	551	5514703200A	Uzávierka zápachová-sifón umývadlový HL132/40, biely DN40	ks	2,000		0,00
46	551	5516171000	Uzávierka zápachová pisoárová	ks	1,000		0,00
47	286	2863120189	Drezový odtok so sifónom pre 1 drez D 50	ks	1,000		0,00
48	551	5516161205A	Uzávierka zápachová na kondenz HL 21 D32	ks	1,000		0,00

Celkom

0,00

VÝKAZ VÝMER

Stavba: ZATEPLENIE HASIČSKEJ ZBROJNICE PARTIZÁNSKA 11, MARGECANY

Objekt: DODÁVKA MATERIÁLU

Objednávateľ: Obec Margecany, Obchodná 7, 05501 Margecany

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Margecany, Partizánska 11, parcela č. 94/1, 94/2

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

M Práce a dodávky M 0,000

21-M Elektromontáže 0,000

1	3450915000	Krabica univerzálna typ: KU 68 LA/1 111001027	ks	38,000		0,000	
2	3450644300	Svorka WAGO 273-104	ks	80,000		0,000	
3	3450907510	Krabica KU 68-1903	ks	10,000		0,000	
4	3450201320	Spínač 1	ks	9,000		0,000	
5	3450201480	Prepínač 5	ks	2,000		0,000	
6	3450201570	Prepínač 6	ks	2,000		0,000	
7	3450359300	Zásuvka dvojnásobná 16A/230V, polozapustená	ks	25,000		0,000	
8	3450348300	Zásuvka IZS 1653	ks	1,000		0,000	
9	3580760010	Istič LPN-10B-1	ks	3,000		0,000	
10	3580760012	Istič LPN-16B-1	ks	6,000		0,000	

In 16 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA

11	OEZ:44300	Vypínač MSN-63-3, In 63 A, Ue AC 230/400 V, 3-pól, OEZ	ks	1,000		0,000	
12	OEZ:38362	Kombinovaný zvodič bleskových prúdov a prepätia SJBC-25E-3N-MZS, typ 1+2, Iimp 25 kA, UcAC 350 V, výmenné moduly, signalizácia, iskrisko, varistor, OEZ	ks	2,000		0,000	
13	OEZ:42390	Prúdový chránič 40-4-030AC, In 40 A, Ue AC 230/400 V, I _{dn} 30 mA, 4-pól, Inc 6 kA, typ AC, OEZ	ks	1,000		0,000	
14	OEZ:42389	Prúdový chránič 25-4-030AC, In 25 A, Ue AC 230/400 V, I _{dn} 30 mA, 4-pól, Inc 6 kA, typ AC, OEZ	ks	1,000		0,000	
15	3580760178	Istič LPN-16B-3	ks	1,000		0,000	

In 16 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA

16	OEZ:42602	Rozvodnicová skriňa RZA-Z-4S56 (RZA-4N56), pre zapustenú montáž nepriehľadné plechové dvere, počet radov 4, počet modulov v rade 14, krytie IP30	ks	1,000		0,000	
----	-----------	--	----	-------	--	-------	--

PE+Nbiela, materiál : ocel-plast

17	3410301603	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2	ks	1,000		0,000	
18	3486901050	Stropné svietidlo, LED 6W, IP23	ks	8,000		0,000	
19	3486301270	Nástenné svietidlo LED 6W, IP23	ks	3,000		0,000	
20	3480571580	LED svietidlo teplá biela 30W	ks	12,000		0,000	
21	3486801250	Inverter pre núdzové svietidla VVG 6-36W, 3 hodiny, 3,6V/4,0Ah	ks	2,000		0,000	
22	3544223850	Územňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm	kg	90,000		0,000	
23	3544224150	Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10	kg	20,000		0,000	
24	3544247905	Bernard svorka zemniaca ZSA 16, obj. č. ESV000000041; bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks	6,000		0,000	
25	3544247910	Páska CU, obj. č. ESV000000038; bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m	ks	6,000		0,000	

26	3544247920	Štítok orientačný 0, obj. č. EBL00000358; bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks	4,000		0,000
27	3544218450	Podpera vedenia na plechové strechy ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 24	ks	85,000		0,000
28	3544217400	Podpera vedenia do drevených konštrukcií ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 17-4	ks	30,000		0,000
29	3544216450	Podpera vedenia do muríva ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 01	ks	2,000		0,000
30	3544219150	Svorka krížová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SK	ks	6,000		0,000
31	3544219500	Svorka spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SS s p. 2 skr	ks	60,000		0,000
32	3544219950	Svorka okapová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SO	ks	5,000		0,000
33	3544220000	Svorka skušobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie SZ	ks	4,000		0,000
34	3544219850	Svorka pripojovacia pre spojenie kovových súčiastok ocelová žiarovo zinkovaná označenie SP 1	ks	3,000		0,000
35	3544221300	Uzemňovacia svorka ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 03 A	ks	20,000		0,000
36	3544221650	Ochranný uholník ocelový žiarovo zinkovaný označenie OU 2 m	ks	4,000		0,000
37	3544221750	Držiak ochranného uholníka do muríva ocelový žiarovo zinkovaný označenie DU Z	ks	8,000		0,000
38	3410350201	H07V-U 4 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný	m	30,000		0,000
39	44710	CYA 16 H07V-K zeleno-žltý	BM	20,000		0,000
40	3410350147	1-YY 1x25 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	20,000		0,000
41	3544245350	Územňovací vodič zliatina AlMgSi označenie O 8 Al	kg	16,000		0,000
42	3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	200,000		0,000
43	3410350086	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	200,000		0,000
44	3410350097	CYKY 5x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	40,000		0,000
45	3410350098	CYKY 5x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	8,000		0,000
46	3410350099	CYKY 5x4 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	20,000		0,000
47	3410350100	CYKY 5x6 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	30,000		0,000
48	MD	Mimostavenisková doprava	%			0,000
49	MV	Murárske výpomoci	%			0,000
50	PD	Presun dodávok	%			0,000
51	PM	Podružný materiál	%			0,000
52	PPV	Podiel pridružených výkonov	%			0,000

Celkom

0,000

ZADANIE

Stavba: Zateplenie hasičskej zbrojnice Margecany - zmena stavby pred dokončením

Objekt: Ústredné vykurovanie

Objednávateľ: Obec Margecany , Obchodná 7 , 05501 Margecany

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Margecany, Partizánska 11, parcela č. 94/1 , 94/2

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 0,00

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

1	013	971024451	Vybúranie prierezu stenou hr do 300 mm so spätnou úpravou zamaltovaním	ks	0,000		0,00
2	013	971024461	Vybúranie prierezu stenou hr do 150 mm so spätnou úpravou zamaltovaním	ks	0,000		0,00
3	013	971024471	Vybúranie prierezu stropom železobetónovým hr. do 250 mm so spätnou úpravou	ks	0,000		0,00
4	013	974031145	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 60 mm a š. do 200 mm, -0,02500t	m	0,000		0,00

PSV Práce a dodávky PSV 0,00

713 Izolácie tepelné 0,00

5	713	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	99,000		0,00
6	283	2837741528	Potrubná izolácia DG 18 x 13 izolácia-trubica	m	42,000		0,00
7	283	2837741540	Potrubná izolácia DG 22 x 13 izolácia-trubica	m	10,000		0,00
8	283	2837741553	Potrubná izolácia DG 28 x 13 izolácia-trubica	m	5,000		0,00
9	283	2837741566	Potrubná izolácia DG 35 x 13 izolácia-trubica	m	42,000		0,00
10	713	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%			0,00

731 Ústredné kúrenie, kotolne 0,00

11	731	731161000	Montáž plynového kotla kondenzačného závesného výkonu 4,4 - 17,6 kW	ks	1,000		0,00
12	484	4847161738	Plynový kondenzačný kotol závesný A 203 C tepelného výkonu 4,4-17,6 kW s prietokovým ohrevom TUV, so vstavanou expanznou nádobou 8l	ks	1,000		0,00
13	484	4847161739	Priestorový termostat s týždenným programom vrátane spustenia a napojenia	ks	1,000		0,00
14	484	4847161740	Sada odtokového lievika kondenzu so sifónom	ks	1,000		0,00
15	731	731360101	Montáž odvodu spalín	súb	1,000		0,00
16	DG0	2651346	Odvod spalín koncentrický PPS/ALU - Prechod cez strechu D 80/125	ks	1,000		0,00

ZADANIE

Stavba: Zateplenie hasičskej zbrojnice Margecany - zmena stavby pred dokončením

Objekt: Ústredné vykurovanie

Objednávateľ: Obec Margecany , Obchodná 7 , 05501 Margecany

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Margecany, Partizánska 11, parcela č. 94/1 , 94/2

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
17	DG0	2651454	Odvod spalín koncentrický PPS/ALU - Kontrolný kus priamy D 80/125	ks	1,000		0,00
18	DG0	2651455	Odvod spalín koncentrický PPS/ALU - Posuvné hrdlo D 80/125	ks	1,000		0,00
19	DG0	2651456	Odvod spalín koncentrický PPS/ALU - Rovný diel 1000 mm D 80/125	ks	3,000		0,00
20	DG0	2651457	Nerezová chránička D 200 mm pre prechod potrubia odvodu spalín v pôjde dl = 1500 mm	ks	1,000		0,00
21	731	998731202	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) nad 6 do 12 m	%			0,00

732 Ústredné kúrenie, strojovne 0,00

22	731	732331006	Montáž expanznej nádoby tlak 3 bary s membránou 18 l	ks	1,000		0,00
23	484	4846712000	Nádoba-expanzná typ NG tlak 3 bary s membránou 18 l šedá	ks	1,000		0,00
24	484	4846713000	Flexcontrol 3/4" - Bezpečnostný ventil k expanznej nádobe	ks	1,000		0,00
25	731	998732202	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%			0,00

733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 0,00

26	731	733125012	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním DN 28	m	4,000		0,00
27	731	733167001	Potrubie plastliníkové PE RT 16x2 mm v kotúčoch	m	42,000		0,00
28	731	733167002	Potrubie plastliníkové PE RT 20x2 mm v kotúčoch	m	10,000		0,00
29	731	733167003	Potrubie plastliníkové PE RT 26x3 mm v kotúčoch	m	5,000		0,00
30	731	733167014	Potrubie plastliníkové PE RT 32x2 mm v kotúčoch	m	42,000		0,00
31	731	733181400	Montáž odkalovača DN 20	ks	1,000		0,00
32	DGJ	30021	Clean Smart 3/4" odkalovač	ks	1,000		0,00
33	731	733190107	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok	m	4,000		0,00
34	731	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	99,000		0,00
35	731	998733203	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%			0,00

734 Ústredné kúrenie, armatúry. 0,00

36	731	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	2,000		0,00
37	DGE	301010102	Vypúšťací guľový kohút s páčkou, 1/2", Euro M, mosadz OT 58	ks	2,000		0,00

ZADANIE

Stavba: Zateplenie hasičskej zbrojnice Margecany - zmena stavby pred dokončením

Objekt: Ústredné vykurovanie

Objednávateľ: Obec Margecany , Obchodná 7 , 05501 Margecany

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Margecany, Partizánska 11, parcela č. 94/1 , 94/2

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
38	731	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	3,000		0,00
39	DGE	8363R006	Guľový uzáver 1", FF páčka, niklovaná mosadz OT 58	ks	3,000		0,00
40	731	734223208	Montáž termostatickej hlavice	súb.	8,000		0,00
41	DG1	1920030	Hlavica termostat. "Mini" M28x1,5, s polohou "0", kolmými drážkami, s kvapalin. snímačom, nastaviteľná protimraz.ochrana pri cca 6°C	ks	7,000		0,00
42	DG1	1910299	Hlavica ručná "D", pre vykurovacie telesá s integrovaným termostatickým zvrškom Danfoss, ktoré nemajú byť opatrené termostatickou hlaviceou	ks	1,000		0,00
43	731	734252110	Montáž ventilu poistného G 1/2	ks	1,000		0,00
44	484	4849210141	Poistný ventil pre vykurovanie, 1/2 FF, 3 bar	ks	1,000		0,00
45	923	230330202	Manometer D 100 rozsahu 0-400 kPa	ks	1,000		0,00
46	731	734411111	Teplomer technický rozsahu 0-120 °C	ks	2,000		0,00
47	731	998734203	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%			0,00

735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá 0,00

48	731	735154010	Montáž vykurovacích telies panelových	ks	8,000		0,00
49	DGG	11460420130P	Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor ventil kompak 11VK 600x400	ks	2,000		0,00
50	DGG	22360820130P	Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor ventil kompak 22VK 600x800	ks	2,000		0,00
51	DGG	22361220130P	Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor ventil kompak 22VK 600x1200	ks	4,000		0,00
52	DG1	1392402	Ventil do spiatocky RL-5 DN20, rohový, s prednastavením, napúšťanie, vypúšťanie a uzavretie, prípojka na vyk. teleso s kužel. tes., na rúru hrdlom	ks	16,000		0,00
53	DGG	22361320130P	Set k radiátorom - odvzdušňovacia zátk, držiak	ks	8,000		0,00
54	731	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou dvojrádového	ks	8,000		0,00
55	731	998735202	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			0,00

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 0,00

56	HZS	HZS000111	Prevedenie hydraulického vyregulovania sústavy, nastavenie armatúr	hod	1,000		0,00
57	HZS	HZS000112	Napustenie systému ÚK a odvzdušnenie systému ÚK	hod	3,000		0,00

ZADANIE

Stavba: Zateplenie hasičskej zbrojnice Margecany - zmena stavby pred dokončením

Objekt: Ústredné vykurovanie

Objednávateľ: Obec Margecany , Obchodná 7 , 05501 Margecany

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Margecany, Partizánska 11, parcela č. 94/1 , 94/2

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
58	HZS	HZS000113	Spustenie plynového kotla do prevádzky servisným technikom 20 kW	súb	1,000		0,00
59	HZS	HZS000114	Vykurovacía a funkčná skúška ÚK - 6 hod.	súb	1,000		0,00

Celkom

0,00